



A-A METSZET



B-B METSZET



<b>R1</b>			
- kerámia lap burkolat	1cm		
- cementmálás	2cm		
- aljzatbeton	8cm		
- bit. lemez vízszigetelés	2trg.		
- aljzatbeton	6cm		
- kavicsfelhőlés	25-42cm		


<b>R2</b>			
- kerámia lap burkolat	1cm		
- cementmálás	2cm		
- vasbeton födém	16,5cm		
- mennyezetvakolat	1cm		

<b>R3</b>			
- NEOACID lemez szög.	1trg.		
- bit. lemez vízszigetelés	1trg.		
- PORAN hőszigetelés	6cm		
- kavicsolt alufólia	1trg.		
- cementmálás	2cm		
- vasbeton födém	16,5cm		
- mennyezetvakolat	1cm		

<b>R1</b>			
- PVC burkolat ragasztva	1cm		
- cementmálás	2cm		
- aljzatbeton	8cm		
- bit. lemez vízszigetelés	2trg.		
- aljzatbeton	6cm		
- kavicsfelhőlés	25-42cm		

<b>R2</b>			
- PVC burkolat ragasztva	1cm		
- cementmálás	2cm		
- vasbeton födém	16,5cm		
- mennyezetvakolat	1cm		

<b>R3</b>			
- NEOACID lemez szög.	1trg.		
- bit. lemez vízszigetelés	1trg.		
- PORAN hőszigetelés	6cm		
- kavicsolt alufólia	1trg.		
- cementmálás	2cm		
- vasbeton födém	16,5cm		
- mennyezetvakolat	1cm		

TERVEZŐ: <b>GERIXON</b> Miskolc, Széchenyi út 2/A. Tel.: +36-46 503-545, 503-543, 503-544 Email: gerixon@gerixon.hu   www.gerixon.hu	MEGRENDŐ: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3525 Miskolc, Városház tér 8.	TÖRZSSZÁM: 
HELYSZÍN: MISKOLC, HADIROKKANTAK ÚTJA 14. HRSZ 657/56	MISKOLCI ESZTERLANC NÉPHAGYOMÁNYÓRZÓ ÓVODA TOP-6.5.1-15-M11-2016-00004 azonosító számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	RAJZSZÁM: <b>F-4</b>
TERVFAJTÁ: ÉRTÉSZ Vezető tervező:	FELMÉRÉSI TERV ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	METSZETEK
MAGYARI ISTVÁN 05-0138-É1-E	SÁRI LÁNDOS 05-0222	LÉPTÉK: M=1:50
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	ELEKTREOMOS TERVEZŐ:	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
MAGYARINÉ GYETVAI ÁGNES 05-05-0412	RADICS RÓBERT 05-1485	DÁTUM: 2016.11.