

JELMAGYARÁZAT:

- Csapadék összefolyó lombkosárral (eredeti helyén új szerkezet)
- K — Meglévő szerelt kémény
- SZ — Helyiség szellőző
- STR — Csatorna szellőző
- P — Tervezett páraszellőző

TERVEZETT FELÚJÍTÁS:

Meglévő-megmaradó szigetelésen

- 20 cm EPS 100 lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg. VILLAS EPV-4 F/K bit. lemez mechanikus rögzítéssel, átlapolásoknál a lemezek egymáshoz forró bitumenes lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg. VILLAS EPV-4 S/K bit. lemez teljes felületen lángolvasztással ragasztva

- A rétegződés vastagságához illeszkedő új lombkosaras tetőösszefolyók beépítése.
- Páraszellőzők beépítése.
- Kétvízorros attikafedés készítése 0,75 mm vtg. horganylemezből, előírás szerint dilatálva.

MAGASSÁGI ADATOK:

Jv.:	- 0,30 = 121,35 mBf
Fszt. pv.:	± 0,00 = 121,65 mBf
Emelet pv.:	+ 3,20 = 124,65 mBf
Meglévő attika:	+ 7,20 = 128,65 mBf
Szigetelt attika:	+ 7,25 = 128,70 mBf

TERVEZŐ: GERIXON Kft. 3527 Miskolc, Sajószigeti út 2/5. Tel.: +36-46/503-040, 503-045, 503-060 · Fax: +36-46/503-044 E-mail: gerixon@gerixon.hu · www.gerixon.hu	MEGRENDELŐ: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3525 Miskolc, Városház tér 8.	TÖRZSSZÁM:
HELYSZÍN: MISKOLC, HADIROKKANTAK ÚTJA 14. HRSZ 6571/56	MISKOLCI ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA TOP-4.5.1-15-MI1-2016-00004 azonosító számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	RAJZSZÁM: E-3
TERVFAJTA: KIVITELI TERV	LAPOSTETŐ ALAPRAJZ	
ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ: MAGYARI ISTVÁN: ÉT-05-0138-01-E	ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: SÁRI LAJOS: 05-0222	LÉPTÉK: M=1:50
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: MAGYARINÉ GYETVAI ÁGNES: ÉT-05-0411	ÉLEKTROMOS TERVEZŐ: RADICS ROBERT: 01-1485	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: DÁTUM: 2016.11.