

JELMAGYARÁZAT:

Falon kívüli kábelcsatorna
Falon kívüli kábelcsatorna Kopos EKE 180x60 osztott kivitelben

G1 — *1 db 2+PE Dugaszoló aljzat LEGRAND OTEO IP2X falon kívül szerelve rsz: 086129*

D2 — *2 db 2+PE Dugaszoló aljzat LEGRAND OTEO IP2X falon kívül szerelve vízszintes keretben rsz: ZX086129*

D2v — *2 db 2+PE Dugaszoló aljzat LEGRAND FORIX IP44 falon kívül szerelve vízszintes keretben rsz: 782374*

K2 — *Világítási kapcsoló falon kívül szerelve 2P kikapcsoló egyes vagy többes vízszintes keretben LEGRAND OTEO tipusban rsz: 086103*

K3 — *Világítási kapcsoló falon kívül szerelve váltókapcsoló egyes vagy többes vízszintes keretben LEGRAND OTEO tipusban rsz: 086101*

NY — *Világítási nyomógomb falon kívül szerelve LEGRAND OTEO tipusban*

BV — *Tartalék világítási lámpatest Simotrade LEDUS8 készenléti üzemű akkumlátoros kivitelben 3 óra áthidalási idővel*

-F1=2x28W — *ANTAQ-228-35-21 mennyezeti lámpatest por és páramentes IP65 vagy azzal egyenértékű 2x28W-os fénycsővel szerelve*

-F2=4x14W — *COMPASS SLIM 414-35-15 T5 fénycsöves mennyezeti lámpatest vagy azzal egyenértékű 4x14W-os fénycsővel szerelve*

-F3=1x28W — *COMPASS SLIM 128-35-15 T5 fénycsöves mennyezeti lámpatest vagy azzal egyenértékű 1x28W-os fénycsővel szerelve*

-F4=2x28W — *COMPASS SLIM 228-35-15 T5 fénycsöves mennyezeti lámpatest vagy azzal egyenértékű 1x28W-os fénycsővel szerelve*

-ML1-12 W — *EGLO FUEVA1 94071 LED mennyezeti lámpatest vagy azzal egyenértékű 11W-os 1200 lumen*

-ML2-20 W — *SIMOTRADE GAMMA-20 LED por és páramentes lámpatest vagy azzal egyenértékű 1800 lm IP65 rsz: 70101000502*

-ML3-9 W — *SIMOTRADE ALFA-09 LED lámpatest vagy azzal egyenértékű 360 lm IP54 rsz: 60181009*

TK — *GANZ KKM0-20-6002 TOKOZOTT KAPCSOLÓ*

IF — *Kijárat mutató lámpatest (irányfény) Compass CL 905 W SE akkumlátoros kivitelben 3 óra áthidalási idővel*

TFM — *Tüzeseti Főkapcsoló Működtetés GEWISS 42201*

NYÚ HK FHÚ IT — *Mozgássérült szociálisblokk jelzőszett Schrack ELSO*

SZG — *RJ45 CAT6 informatikai csatlakozó LEGRAND OTEO tipusban*

TEL — *RJ11 Telefon csatlakozó LEGRAND OTEO tipusban*

EPH — *OBO BETTERMANN EPH potenciálkiegyenlítő sín műanyag fedéllel*

JE — *Mennyezeti jelenlét érzékelő FINDER 18.21*

TERVEZŐ: GERIXON Kft. 3527 Miskolc, Szilvafa út 2/A. Tel.: +36-46-500-645, 510-643, 510-642 · Fax: +36-46-500-644 E-mail: gerixon@gerixon.hu · www.gerixon.hu	MEGRENDELŐ: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3525 Miskolc, Városház tér 8.	TÖRZSSZÁM:
HELYSZÍN: MISKOLC, HADIROKKANTAK ÚTJA 14. HRSZ 6571/56	MISKOLCI ESZTERLÁNC NEPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA TOP-6.5.1-15-MI1-2016-00004 azonosító számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	RAJZSZÁM: **V-2/A1**
TERVFAJTA: **KIVITELI TERV**	**Földszint Villamos Berendezés**	
ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ: MAGYARI ISTVÁN 05-0138-ÉI-É	ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: SÁRI LAJOS: 05-0222	LÉPTÉK: M=1:50
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: MAGYARINÉ GYETVAI ÁGNES: ÉI 05-0412	ELEKTROMOS TERVEZŐ: RADICS RÓBERT: 05-1485	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: DÁTUM: 2016.11.