

#### 4. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján

Ajánlatkérő: **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata** (3525 Miskolc, Városház tér 8.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: **„A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső Vár és Külső Vár kivitelezési munkái”**

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Része szerinti, Uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás

##### I. Kiegészítő tájékoztatás:

Kérdés és észrevétel		Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
<b>A 2018. május 11-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:</b>		
1.	Jól értelmezzük, hogy az EEKD formanyomtatvány IV. rész Kiválasztási szempontok alfa szakaszának kitöltése elegendő, az A–D szakaszainak kitöltése nem szükséges?	<b>Igen.</b>
<b>A 2018. május 18-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:</b>		
1.	II. ütem kő konszignáció: N-29: a kémény mely részei készülnek kőből? Kérjük a méretek pontos meghatározását.	<b>A fedkő teljes egésze készül kőből P-15 tervlap szerinti profilképzéssel, amiről gyártmányterv készítendő a kivitelezővel, vezető tervezővel egyeztetve! A kéményttest 8 cm vtg. kőburkolatot kap körbe.</b>
2.	II. ütem kő konszignáció: Nm-01-02-03-04: ajtókeretek elemeinél a konszignációból nem derül ki, hogy mely elemek a meglévők. Kérjük, pontosítani szíveskedjenek.	<b>A kőkeretek teljes egésze meglévő, kő restaurátori felületképzést igényel! Kőszobrászati felújítást igényel! Az Nm-01 kerül átépítésre az akadálymentesség biztosítása miatt.</b>
3.	II. ütem kő konszignáció: Költségvetés „51. T101 átkötő híd K-05 konszignáció szerint 2 db” és „52.	

	átkötő híd K-05 konszignáció szerint 1db": a K-05 konszignációs lap szerint összesen 1 db készül. Kérjük ennek megerősítését, és a műszaki tartalom pontosítását.	<b>A K-05 tervlapon ábrázolt átkötő hidat 1 tételként kezeljük. Javításra kerül a költségvetésben.</b>
4.	II. ütem kő konszignáció: Konszignációs lap P15 – 100,5 fm, a költségvetésben nem szerepel, készül ez a tétel?	<b>Igen, készült, javításra került.</b>
5.	III. ütem konszignáció: K-18 Újjáépített díszkút: jól értelmezzük, hogy a kút elemei megvannak, új elem nem készül csak a meglévő kút átépítése, felújítása a feladat?	<b>A meglévő kút átépítése, felújítása a feladat. A kút falzatának kiegészítése szükséges, az ÉA-02 külső terasz szintű alaprajzon szereplő szintmagasságnak megfelelően kialakítva.</b>
6.	III. ütem konszignáció: NK-20-21-22 szerinti mosdókról konszignációt kérünk.	<b>Belső építész terv szerint. BE1.24 tervlapon. Nk-20 befoglaló mérete 50x50x25 cm Nk-21 befoglaló mérete: 80x45x25 cm Nk-22 befoglaló mérete: 105x45x25 cm</b>
7.	III. ütem konszignáció: NK-24 erkély, mely részei készülnek kőből? Konszignáció szükséges a korrekt árajánlat adásához.	<b>Tejes egésze kőből készül, a 110 cm magas mellvédkorlát is, illetve a 18 cm vastag kölemez is.</b>
8.	III. ütem konszignáció: NK-29 egész alakos alabárdos szobor faragáshoz 1:1 méretű modell szükséges, ezt ki készíti?	<b>Egyedi kőszobrászati alkotás, annak megfelelően árazandó.</b>
9.	III. ütem konszignáció: NK-30 egész alakos királynő szobor faragáshoz 1:1 méretű modell szükséges, ezt ki készíti?	<b>Egyedi kőszobrászati alkotás, annak megfelelően árazandó.</b>
10.	III. ütem konszignáció: NK31-32: a kémény mely részei készülnek kőből? Kérjük a méretek pontos meghatározását.	<b>A fedkő teljes egésze készül kőből Pk-24 tervlap szerinti profilképzéssel, amiről gyártmányterv készítendő a kivitelezővel, vezető tervezővel egyeztetve! A kéményttest 8 cm vtg. kőburkolatot kap körbe.</b>
11.	III. ütem konszignáció: Nkm-01-02-03: ajtókeretek elemeinél a konszignációból nem	

	derül ki, hogy mely elemek a meglévők. Kérjük, pontosítani szíveskedjenek.	<b>A kőkeretek teljes egésze meglévő, kő restaurátori felületképzést igényel! Kőszobrászati felújítást igényel!</b>
12.	III. ütem konszignáció: Költségvetés 75.tétel: „Ikertorony boltozati bordák”: konszignáció nincs. Kérjük a pontos műszaki tartalmat meghatározni.	<b>Az ÉR-06 tervlap kiegészítése történt, és készült csatolt táblázat is (mennység kimutatással a csillagboltozatra és az emelt záródású csúcsíves keresztboltozatra.) A kért konszignáció helyett az ÉR-04, 05, 06 tervlapok szolgáltatnak információt.</b>
13.	A tájépítész/kertész fejezetnél kőkiosztási terveket, kővastagságokat kérjük megadni a padlóburkolatok vonatkozásában.	<b>A tervdokumentáció tervei, és az írásos anyag részletezi az alkalmazott kövek formáját, vastagságát, és a kivitelezés módját.</b>
14.	A tájépítész árazatlan költségvetés ginop 42.Hideg-és melegb 3. tétel 50*70*3 cm mészkőtáblára kérjük a vésett szöveg meghatározását, konszignációját, mivel befolyásolja az ajánlati árat.	<b>Az írott szöveg, kutató régész munkájaként kerül meghatározásra, a látható felület 60%-án.</b>
15.	A tájépítész fejezet virágkazettákról kérjük egy fedvényterv kiadását, hogy az ajánlati árat pontosítani tudjuk.	<b>A „Királynék kertje” tervdokumentáció K-1 kitérés terve és K-4 metszetek terve valamint az írásos anyag részletezi a virágkazetták vízszintes-, magassági elrendezését, anyaghasználatát, szerkezeti kialakítását.</b>
16.	A tájépítész fejezet 62.kőburkolatok 25. tétel „Virágkazetta építése kőpadsorokkal tervdokumentáció szerint” tételnél kérjük a pontos műszaki tartalom meghatározását, konszignációk megküldését.	<b>A „Királynék kertje” tervdokumentáció K-4 részletterve és az írásos anyag részletes leírást ad a virágkazetták és a gyeppad kialakításáról is.</b>
17.	A tájépítész fejezet 92.Szabadidő és sportlét 28. „Díszkút elhelyezése” tételnél kérjük a pontos műszaki tartalom meghatározását, konszignációk megküldését.	<b>A „Királynék kertje” tervdokumentáció írásos anyaga részletezi a képzőművészeti alkotás formai rendjére és anyaghasználatára vonatkozó javaslatot, fotó melléklettel.</b>
18.	A II. ütem hazai építész költségvetésében a 06 peremfalazatok c. munkalap tételei megegyeznek a III. ütem hazai építész költségvetésével. Valóban mind a két munkalap árazandó?	<b>Nem, csak a III. ütem hazaiban kell, a II. ütemből kivettük.</b>

19.	II.ütem kő konszignáció: N-29: a kémény mely részei készülnek kőből? Kérjük a méretek pontos meghatározását.	<b>Lásd:1.válasz</b>
20.	II.ütem Konszignációs lap P15 – 100,5 fm, a költségvetésben nem szerepel, készül ez a tétel?	<b>Lásd:4.válasz</b>
21.	III.ütem konszignáció: NK-18 Újjáépített díszkút: jól értelmezzük, hogy a kút elemei megvannak, új elem nem készül csak a meglévő kút átépítése, felújítása a feladat?	<b>Lásd:5.válasz</b>
22.	III.ütem konszignáció: NK-20-21-22 szerinti mosdókról konszignációt kérünk.	<b>Lásd:6.válasz</b>
23.	III.ütem konszignáció NK-24 erkély, mely részei készülnek kőből? Konszignáció szükséges.	<b>Lásd:7.válasz</b>
24.	III.ütem konszignáció NK-29 egész alakos alabárdos szobor faragáshoz 1:1 méretű modell szükséges, ezt ki készíti? Előirányzati árat kérünk.	<b>Lásd:8.válasz</b>
25.	III.ütem konszignáció NK-30 egész alakos királynő szobor faragáshoz 1:1 méretű modell szükséges, ezt ki készíti? Előirányzati árat kérünk.	<b>Lásd:9.válasz</b>
26.	III.ütem konszignáció NK31-32: a kémény mely részei készülnek kőből? Kérjük a méretek pontos meghatározását.	<b>Lásd:10.válasz</b>
27.	Költségvetés 75.tétel: „Ikertorony boltozati bordák”: konszignáció nincs, az ER06 terv szerinti becsült mennyiséggel lehet kalkulálni. Kérjük a pontos műszaki tartalmat meghatározni.	<b>Lásd:12.válasz</b>
28.	Kőkiosztási terveket, kővastagságokat kérjük megadni a padlóburkolatok vonatkozásában.	<b>Lásd:13.válasz</b>
29.	ginop 42.Hideg-és melegb 3.tétel 50*70*3 cm mészkőtáblára kérjük a vésett szöveg meghatározását, konszignációját.	<b>Lásd:14.válasz</b>
30.	Virágkazetták magassági méretét kérjük megadni.	<b>Lásd:15.válasz</b>
31.	62.kőburkolatok 25.tétel „Virágkazetta építése kőpadsorokkal tervdokumentáció szerint” Kérjük a pontos műszaki tartalom meghatározását, konszignációk megküldését.	<b>Lásd:16.válasz</b>
32.	92.Szabadidő és sportlét 28. „Díszkút elhelyezése” Kérjük a pontos műszaki tartalom meghatározását, konszignációk megküldését.	<b>Lásd:17.válasz</b>
33.	A költségvetés mely tétele vonatkozik a külső vár homlokzati falának kő burkolatára (ami a 2018.05.04-i 5. tétel válasz szerint lehet 15 cm vtg. süttöi mészkőből )?	<b>A költségvetést módosítottuk, a terveken a 15 cm-es kőburkolat külön jelölt eleve. Alapvetően a kapu toronypárok, az ágyúállás, valamint a II.</b>

		<b>ütemben az új lépcsőtorony (kívül-belül) kap ilyen burkolatot.</b>
34.	Jól gondoljuk, hogy a külső vár falának kő burkolata ( pl. süttöi mészkőből, kb. 100/39 cm méretű, mattcsiszolt felületű ) a tornyoknál készül, a falaknál pedig műkőből ( kivéve az Ernye bán kori kaputornyot, ami bogácsi kő )?	<b>Igen. (u.a., mint 2.kérdéssor 5. válasza) A homlokzati fal burkolatai 15 cm vastagságúak, a burkolati terv szerint süttöi mészkőből, illetve kőhatású, THERZIT felületű beton elemekből készülnek. Alternatívaként megvizsgálható a RENESZÁNSZ KŐBLOKK nevű új termék, mely tulajdonképpen betonra kémiai kötéssel rögzített vékony kőlap. A második „kör” falai, köztük Ernye bán kaputornya, már rakott falak.</b>

**II.** Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján:

IGEN/ **NEM**

Miskolc, 2018. május 26.



Dr. Kisely Alexandra  
Felelős Akkreditált  
Közbeszerzési Szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00113

*dr. Kisely Alexandra*  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
**Ész-Ker Zrt.**

**(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)**

**VISSZAIGAZOLÁS**

Alulírott ....., a(z) ..... ajánlattevő  
nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a **Miskolc Megyei Jogú Város  
Önkormányzata** által indított, **„A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső  
Vár és Külső Vár kivitelezési munkái”** tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen  
hat (6) számozott oldalból álló **„4. számú kiegészítő tájékoztatás”** tárgyú üzenetet megkaptam, az  
abban foglaltakat tudomásul vettem.

....., 2018. ....

.....  
ajánlattevő