




Miskolc Déli Iparterület
út egyenesben



Miskolc Déli Iparterület körforgalom
Csomóponti ágak
(kiterített metszet)




Pályaszerkezet burkolatszélének kialakítása



- 1 Új pályák szerkezete
4 cm AC-11 F aszfalt kopóréteg
7 cm AC-22 F aszfalt kötőréteg
8 cm AC-22 F aszfalt alapréteg
teherelosztó aszfaltrács
20 cm CKT cementstabilizációs útalap
25 cm homokos-kavics védőréteg
- 2 Díszkőburkolat (járható gyűrű)
10 cm díszkőburkolat
3 cm ágyazóhomok
20 cm CKT cementstabilizációs útalap
25 cm homokos-kavics ágyazat
- 3 Díszkőburkolat (elválasztó szigetek)
6 cm díszkőburkolat
3 cm ágyazóhomok
20 cm CKT cementstabilizációs útalap
25 cm homokos-kavics ágyazat
- 4 Rázó kőburkolat
20/30 cm terméskő
40 cm betonba rakva
25 cm homokos-kavics védőréteg
- 5 Kerékpár út pályaszerkezete
4 cm AC-8 aszfalt kopóréteg
15 cm CKT cementstabilizációs útalap
15 cm homokos-kavics védőréteg
- 6 Padka burkolat
25cm NZK nemesített mészkő padka

Miskolc Déli Iparterület körforgalom
(nyugat-keleti metszet)



3. sz. melléklet

BURKOLATOK MINTA KERESZTSZELVÉNYEI

M=1:100